


ISOMETRIC IFC - CHECK LIST

Line Number	021602SW20004	Stress CN / Level	Nº -	Level: I	 TechnipFMC – Butterfly Project
Isometric Number	023A1021602SW20004_01	Process Approval Required	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
		Instrumentation Approval Required (N/A)	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Information to be attached:					
Master Copy of PID:	YES <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	Nº 800124-026-PID-0021-001 & 800124-029-PID-0031-043	Rev. 1	
PID Modification Sheet:	YES <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>	Nº	Rev.	
Equipment Vendor Dwg. :	YES <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	Nº	Rev.	
Instrument Dwg. :	YES <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>	Nº	Rev.	
Project By-Pass ⁽⁴⁾ :	YES <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>	Nº	Rev.	
SPO Approved Isometric:	YES <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>	Rev.	Extraction Date:	
SIT Approved Isometric:	YES <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>	Rev.	Extraction Date:	
A VERIFICAR / TO BE CHECKED Revision By : (D) Designer / (LDG) Design Leader / (ST) Stress Specialist / (LST) Stress Leader / (SP) Supports Specialist / (LSP) Supports leader / (M) Materials / (SL) Spooler / (CHK) Issuer / (L) Discipline Lead					" N/A " NO APPLICA / NOT APPLICABLE
Revision By : (D) Designer / (LDG) Design Leader					
Iso Information	Nº de línea según PID y lista de líneas / Line Nbr. according to PID and line list				
	Datos de la línea según lista de líneas / Line data according to line list				
	Clase de tubería según PID y Lista de Líneas / Piping class according to PID and Line List				
	Vinculo E3D con Diagramas (Process Unit, Temp Operación, Numeracion TODAS válvulas manuales) / Link between E3D and Diagrams (Process Unit, Op Temp, ALL manual valves Tagged)				
Equipment	Diámetro de la línea indicado en número de línea en el cajetín / Line diameter indicated in the line number in the title block				
	Equipo modelado según plano Vendor válido para generar isométrica IFC / Equipment modelled according Vendor drawing valid for Isometric IFC generation				
	Código / Code: 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>				
	Nombre de tubuladuras según PID y plano Vendor / Name of nozzle according to PID and Vendor drawing				
Line Design	Rating y diámetro de tubuladuras según plano Vendor / Rating and diameter of nozzles according to vendor drawing				
	Posición y elevación de tubuladuras según plano Vendor / Position and elevation of nozzles according to Vendor drawing				
	Revision By : (D) Designer / (LDG) Design Leader				
	Línea sin colisión (verificación incluyendo la nube de puntos) / Line is clash free (checked including points cloud)				
Stress	Comentarios de SPO a líneas críticas recibidos e implementados antes de extracción final para emisión / Process comments to critical lines received and implemented before final extraction for issuance				✓
	Verificación contra P&ID y Lista de Lineas / Check Iso vs P&ID and Line List : Correcta referencia de la continuidad de la isométrica en líneas nuevas, líneas existentes u otra hoja de la isométrica en los extremos de línea y sus ramales, incluyendo elevaciones y coordenadas / Correct continuity isometric reference to new lines, existing lines or other isometric sheet in each end of the line and its branches including elevations and coordinates				
	Verificación contra P&ID / Check Iso vs P&ID : Elementos en línea incluidos, secuencia de picajes, pendiente, sentido de flujo, numeración de instrumentos, cambios de especificación, cumplimiento de notas / in-line components included, branch sequence, slope, flow direction, instrument numbering, pipe class breaks, notes accomplishment				
	Verificación contra P&ID / Check Iso vs P&ID : Longitudes requeridas de entrada y/o salida a equipos, distancias y/o elevaciones mínimas o máximas requeridas, formación de condensados / Required inlet and/or outlet lengths to equipments, minimum or maximum distances and/or elevations, condensate generation				
Supports	Comentarios de SIT a recibidos e implementados antes de extracción final para emisión / Instrumentation comments received and implemented before final extraction for issuance				✓
	Verificación contra Planos de Vendor o Hook-up Instrumentacion / Check Iso vs Instrument Vendor Drawings or Hook-up : Tamaño de las válvulas de control y de seguridad, instalación de acuerdo a hook-up / Size of control valves and safety valves, instrument installation according to hook-up				✓
	Picajes según tabla de picajes correspondiente / Branch configuration according to correspondent branch table				✓
	Venteos y drenajes de Procesos según requerimientos de PIDs y de puntos altos y bajos para prueba hidrostática y modelados según "assembly" correspondiente / Process vents and drains according PID requirements and high and low points for hydrostatic test and modelled according proper assembly				✓
Materials	Verificación de distancia mínima entre soldaduras / Check minimum distance between welds				✓
	Notas explicativas adicionales incorporadas / Additional clarification notes added				✓
	Revision By : (ST) Stress Specialist / (LST) Stress Leader				✓
	El cálculo de stress disponible no está pendiente de revisión en curso / Available stress calculation is not awaiting for revision				n/a
Final Check	Los requisitos según el cálculo de stress están incorporados (si son aplicables) / Stress calculation requirements have been added (if applicable)				✓
	Revision By : (SP) Supports Specialist / (LSP) Supports leader				✓
	La línea está soportada por completo y la lista de soportes está actualizada en el excel extraído del E3D / Line is completely supported and support list updated according file from E3D				✓
	Concepto de soporte y separación máxima entre soportes / Support concept and support spans				✓
Requerimientos de soportes estan de acuerdo al cálculo de stress y ajustados con el especialista de Stress / Support requirements according to stress calculation note are included and adjusted jointly with stress specialist				✓	
Numeración correcta de los soportes / Supports correctly numbered				✓	
Código de soportes correctamente indicados (STD - SPC - COM - MRS - PRF) / Support code correctly indicated (STD - SPC - COM - MRS - PRF)				✓	
Marcado de elementos soldados de los soportes en Iso Spool preliminary correspondiente / Mark-up of welded supports components in the correspondent preliminary Iso Spool				N/A	
Revision By : (M) Materials					By: M
Materials	La Linea pertenece a alguna o varias categorías de Criticidad. La Linea está listada en la Lista de Lineas Críticas de Materiales. Sus isometricas requieren Verificación exhaustiva / The Line belongs to some or several categories of Criticality. The Line is listed in the Critical Material Lines List. The isometrics require exhaustive verification				N/A
	Todos los materiales están identificados en la isométrica y se encuentran listados en el listado de materiales / All materials are identified in the isometric and are listed in the BOM				✓
	Añadidos elementos especiales de tubería en Linea de acuerdo a PIDs última revisión y lista de especiales de tubería (Verificar en adicional correcta Numeración, criterios de Posicionamiento en diseño si aplican) / Inclusion of special piping elements in line according to PIDs latest review and Special Piping Material List (Verify identification number, piping design location criteria if applicable)				✓
	Nº de identificación de válvulas manuales (según PID) / Identification number of manual valve (according to PID)				✓
Todas las juntas y pernos colocadas según tipo requerido (RF, FF, Bolts, Machine Bolts) / All gaskets and bolts placed according required type (RF, FF, Bolts, Machine Bolts)				N/A	
Extensión de volante de válvula modelada y reflejada en lista de materiales de la isométrica / Valves axis extension modelled and reflected in Isometric BOM				N/A	
Válvulas colocadas según PID y Piping Class / Valves placed according PID an Piping Class				✓	
Revision By : (CHK) Issuer					By: CHK
Final Check	La isométrica verificada por Procesos (SPO) se corresponde a la última revisión / The isometric verified by Process (SPO) corresponds to its last revision				✓
	La isométrica verificada por Instrumentación (SIT) se corresponde a la última revisión / The isometric verified by Instrumentation (SIT) corresponds to its last revision				✓
	Las notas a mano están incorporadas en las isométricas / The hand-made annotation is included				✓
	La revisión de los documentos para la verificación siguen siendo las actuales / Current revision of documents for checking are still the latest available				✓
El número de revisión y la fecha son correctos / The revision number and the date are correct				✓	
Todos los comentarios se han revisado para se incluidos o descartados / All comments have been checked to be included or discarded				✓	
Holds resueltos o en su defecto By-Pass aprobado / Holds resolved or instead By-Pass approved				✓	
SIGNATURES (Name and date)					
DESIGN LEADER (LD)	REVIEWED By Andrea Ferranti at 5:48 pm, Feb 25, 2021	SUPPORTS LEADER (LSP)		ISSUER (CHK)	REVIEWED By rvasquezhu at 3:38 pm, Feb 26, 2021
STRESS LEADER (LST)		MATERIALS (M)	REVIEWED By Jose G. Suarez at 9:26 am, Feb 26, 2021	DISCIPLINE LEAD (L)	

NOTES:


- [1] If "X" marked, a "HOLD" note should be included in the Holds area for justification.
[2] 1st checking round: Checker to place a (✓) or a (X) confirming or not Designer verification. A (✓) or a (X) should also be placed to confirm or reject any (X) mark placed by the Designer confirming or not the implicit HOLD.
[3] 2nd checking round: Checker to place a (✓) to validate the points that were not confirmed in the 1st round and were corrected by respective Specialist.
[4] If an isometric with HOLD is approved by IFC Leader for issuance, the correspondent By-Pass should be attached.


**PIPING DPT.
ISSUER
CHECKED**

By rvasquezhu at 3:39 pm, Feb 26, 2021

0	19/02/21	MMP	LPD	OMC	IFC - ISSUED FOR CONSTRUCTION
REV	DATE	DWN	CHK	APP	DESCRIPTION

ALL dimensions to be checked in field prior to construction. Dimensions and routing shall be field adjusted, it is the piping contractors responsibility to check and verify all closing dimensions to equipment and make adjustments as required in field. All dimensions, elevations and coordinates are in millimeter unless noted otherwise. Fieldwelds and overlengths to be determined by piping contractor. Bolt holes to straddle horizontal and vertical centerline unless shown otherwise. Contractor will provide all necessary pipe supports.



NOTES:
For pipes < dn50 supporting to be studied and defined by construction contractor before line fabrication and installation.

REFERENCES / DOCUMENTS

LINE LIST	30201-042-001000-001
ISOMETRIC INDEX	30303-042-023000-200
PIPING SUPPORT	30207-042-021300-001


SPEC

SYMBOLIC


Insulated Pipe	Insulated and Traced Pipe
— — — —	— — — —

PROJECT DESCRIPTION/LOCATION

BUTTERFLY PROJECT/KREFELD



PROCESS UNIT	DESIGN AREA	LINE NUMBER	TRAIN	SHEET	REV
026	023A1	021602-15-SW2-16SS21-0004	01	1 OF 1	0



NOTES:

For pipes < dn50 supporting to be studied and defined by construction contractor before line fabrication and installation.

REFERENCES / DOCUMENTS

LINE LIST	30201-042-001000-001
ISOMETRIC INDEX	30303-042-023000-200
PIPING SUPPORT	30207-042-021300-001

SPEC
SYMBOLIC

Insulated Pipe	Insulated and Traced Pipe
— — — —	— — — —

PROJECT DESCRIPTION/LOCATION
BUTTERFLY PROJECT/KREFELD

PROCESS UNIT	DESIGN AREA	LINE NUMBER	TRAIN	sheet	REV
026	023A1	021602-15-SW2-16SS21-0004	01	1 OF 1	0

PIPING DPT.
DESIGNED
By Andrea Ferranti at 5:47 pm, Feb 25, 2021

PIPING DPT.
DESIGNED
By Andrea Ferranti at 5:47 pm, Feb 25, 2021

TechnipFMC

Cargill